

**TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

Com desoneração com encargos complementares

ANALÍTICA



**Tabela de Custos Unitários para Obras e Serviços de Engenharia - SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026
COM DESONERAÇÃO**

APROVADA PELA REUNIÃO DE DIRETORIA DEG Nº 05/2026 (6ª REDIR) DE 06/07/2026, VÁLIDA A PARTIR 01/08/2026

2

COMPANHIA		PLANILHA DE COMPOSIÇÕES				DESGRPE		COM DESONERAÇÃO					
PROJETO:	TABELA COMPESA					LS:	MORA:	98.83%					
LOCALIDADE:	RECIFE / PE							98.10%					
REFERENCIA:	SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026												
DATA BASE:	SINAPI 07/2026 e SICRO 04/2026												
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS		
27.04.07U	88253	SINAPI	SERVICO	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47.34250	29.49	1918.80					
27.04.07U	88316	SINAPI	SERVICO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.09510	23.65	309.69					
27.04.07U	90175	SINAPI	SERVICO	DESENHISTA PROLÍSTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.54760	28.56	186.99					
27.04.07U	88284	SINAPI	SERVICO	MOTORISTA DE VEICULO LEO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.05940	27.79	418.50					
27.04.07U	4513	SINAPI	INSUMO	CAIBO S X 5 CM EM PINTA, MISTO DO EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	15.00000	8.17	122.55			50 unidades de 0,30m cada		
77.1													
77.1													
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTAMENTO													
PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
28.01.02U	28.01.02U			PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, E TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO DN 1/2" E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN			393.33		7001270002	0.00%		
28.01.02U	88267	SINAPI	SERVICO	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.80000	28.67	51.60					
28.01.02U	88316	SINAPI	SERVICO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.30000	23.65	7.09					
28.01.02U	4384	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2.00000	30.65	61.30					
28.01.02U	7604	SINAPI	INSUMO	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1.00000	67.64	67.64					
28.01.02U	3148	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.01680	20.66	0.34					
28.01.02U	20269	SINAPI	INSUMO	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES "50 X 35" CM (L X C)	UN	1.00000	103.45	103.45					
28.01.02U	6149	SINAPI	INSUMO	SFADO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA DO LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2"	UN	1.00000	11.90	11.90					
28.01.02U	6141	SINAPI	INSUMO	ENGATE/RABICHÓ FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1.00000	5.38	5.38					
28.01.02U	38143	SINAPI	INSUMO	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1" SEM LADRÃO	UN	1.00000	71.62	73.62					
28.01.02U	20147	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1.00000	6.20	6.20					
28.01.02U	9868	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)	UN	1.00000	1.03	1.03					
28.01.03U	28.01.03U			PONTO DE ÁGUA PARA CHUIVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUIVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES	H	1.00000	4.81	4.81	360.21	7001270003	0.00%		
28.01.03U	88267	SINAPI	SERVICO	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.80000	28.67	51.63					
28.01.03U	88316	SINAPI	SERVICO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.20000	23.65	28.31					
28.01.03U	3529	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1.00000	0.84	0.84					
28.01.03U	7135	SINAPI	INSUMO	TE PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1.0							

COMPANHIA		PLANO DE COMPOSIÇÕES				DESGEPE		COM DESONERAÇÃO										
PROJETO:	TABELA COMPESA					L5:		HORA:		98.83%								
								MÊS:		58.50%								
LOCALIDADE:	RECIFE / PE																	
REFERÊNCIA:	SINAPI 07/2026 - DINT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026																	
DATA BASE:	SINAPI 07/2026 e SICRO 04/2026																	
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO		UND	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS						
85				GUARDA CORPO / ESCADA DE MARINHEIRO / GRADE DE FERRO/MONOVIA														
32.04.01U	32.04.01U			PORTUB TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1" COM TELA ABANADA # 8 COM FIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO		M2		1.190,40	7001310010	1.25%								
32.04.01U	83765	SINAPI	SERVIÇO	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHIP DIURNO. Af. 02/2016		CHP	3.82000	113.24	432.57									
32.04.01U	88315	SINAPI	SERVIÇO	SERRAHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.75000	28.98	21.73									
32.04.01U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5.75000	23.65	135.98									
32.04.01U	88317	SINAPI	SERVIÇO	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4.50000	30.28	136.26									
32.04.01U	88309	SINAPI	SERVIÇO	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.50000	29.19	14.59									
32.04.01U	37411	SINAPI	INSUMO	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D= 1,24 mm, MALHA 25 X 25 mm		M2	1.00000	14.92	14.92									
32.04.01U	21012	SINAPI	INSUMO	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 mm (1 1/2"), E = 3,00 mm, *3,48" KG/M (NBR 5580)		M	1.43180	45.88	65.69									
32.04.01U	11002	SINAPI	INSUMO	ELETTRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 mm		KG	3.37000	29.39	99.04									
32.04.01U	21010	SINAPI	INSUMO	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 mm (1"), E = 2,65 mm, *2,11" KG/M (NBR 5580)		M	6.74070	28.49	192.04									
32.04.01U	565	SINAPI	INSUMO	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 mm X 4,76 mm (1 X 1/2), 0,94 KG/M		M	0.77797	8.21	6.38									
32.04.01U	88629	SINAPI	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. Af. 07/2026		M3	0.00400	872.60	3.49									
32.04.01U	100726	SINAPI	SERVIÇO	PINTURA COM TINTA AQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). Af. 01/2020		M2	1.00000	30.91	30.91									
32.04.01U	100722	SINAPI	SERVIÇO	PINTURA COM TINTA AQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). Af. 01/2020		M2	1.00000	26.91	26.91									
32.04.01U	100717	SINAPI	SERVIÇO	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. Af. 01/2020		M2	1.00000	9.89	9.89									
33.02.01U	33.02.01U			CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM PONTA LISA DE 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOIS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA		M		408.36	7001320066	0.00%								
33.02.01U	83765	SINAPI	SERVIÇO	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHIP DIURNO. Af. 02/2016		CHP	0.50000	113.24	56.62									
33.02.01U	88309	SINAPI	SERVIÇO	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.50000	29.19	14.59									
33																		

