

REVISÃO 01
TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026

Sem desoneração com encargos complementares

ANALÍTICA



COMPOSIÇÃO		CÓDIGO		PONTE		TIPO		DESCRIÇÃO		UND		COEF		DESGRPE		SEM DESONERAÇÃO					
														CS UNIT	RS SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS			
																			LS:	HORA:	114,63%
DATA	COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	PONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS									
27.04.05U	27.04.05U				LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL, PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POUSSAL, TRANSPORTE DE RR, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA UM METRO - ÁREA ATÉ 1,2 HA	UN				3.039,48	7001690040	2,96%									
27.04.05U	19553-CHP	SICRO	SERVICO		ESTACAO TOTAL ELETROICA COM ALCANCE MAXIMO DE 1.000 M (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	10,47610	8,58	89,88												
27.04.05U	19542-CHP	SICRO	SERVICO		GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (1,1/1,2) (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	10,47610	23,04	241,36												
27.04.05U	19093-CHP	SICRO	SERVICO		VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	12,24770	38,76	466,96												
27.04.05U	1100001U	COMPESA	INSUMU		DESKTOP - MONITOR LEV	CHP	5,23810	0,57	2,98												
27.04.05U	9800068U	COMPESA	INSUMU		ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,19040	141,74	593,94												
27.04.05U	90781	SINAPI	SERVICO		TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,47610	38,79	408,36												
27.04.05U	88253	SINAPI	SERVICO		AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,95220	20,59	431,40												
27.04.05U	90775	SINAPI	SERVICO		DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,47610	30,38	318,26												
27.04.05U	90772	SINAPI	SERVICO		AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,23810	26,76	140,17												
27.04.05U	88284	SINAPI	SERVICO		MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,24770	28,90	348,17												
27.04.06U	27.04.06U				LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL, PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POUSSAL, TRANSPORTE DE RR, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA UM METRO - ÁREA ACIMA DE 1,2 HA	HA				2.532,90	7001690041	2,96%									
27.04.06U	19553-CHP	SICRO	SERVICO		ESTACAO TOTAL ELETROICA COM ALCANCE MAXIMO DE 1.000 M (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	8,73010	8,58	74,90												
27.04.06U	19542-CHP	SICRO	SERVICO		GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (1,1/1,2) (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	8,73010	23,04	201,14												
27.04.06U	19093-CHP	SICRO	SERVICO		VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	10,03960	38,76	389,13												
27.04.06U	1100001U	COMPESA	INSUMU		DESKTOP - MONITOR LEV	CHP	4,36500	0,57	2,48												
27.04.06U	9800068U	COMPESA	INSUMU		ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,49200	141,74	494,95												
27.04.06U	90781	SINAPI	SERVICO		TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,73010	38,79	338,64												
27.04.06U	88253	SINAPI	SERVICO		AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,46020	20,59	359,50												
27.04.06U	90775	SINAPI	SERVICO		DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,73010	30,38	265,22												
27.04.06U	90772	SINAPI	SERVICO		AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,36500	26,76	116,80												
27.04.06U	88284	SINAPI	SERVICO		MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,03960	28,90	290,14												
27.04.07U	27.04.07U				LOCALIZAÇÃO, NAVEGAMENTO E CONTRAVENIAMENTO DE EXISTE PQUETUADO A CADA 20 METROS, COM FAXAS DE LARGURA DE 10 METROS, INCLUINDO CURVAS DE NÍVEL DE METRO, TRANSPORTE DE RR E IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHO, CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, DESENHO NA ESCALA DE 1:200, PARA ADUTORIAS, INCLUSIVE LEVANTAMENTO CADASTRAL AO LONGO DA ADUTORIA	KM				4.742,67	7001690042	2,37%									
27.04.07U	19553-CHP	SICRO	SERVICO		ESTACAO TOTAL ELETROICA COM ALCANCE MAXIMO DE 1.000 M (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	13,09510	8,58	112,35												
27.04.07U	19542-CHP	SICRO	SERVICO		GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (1,1/1,2) (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	13,09510	23,04	301,25												
27.04.07U	19093-CHP	SICRO	SERVICO		VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORARIO PRODUTIVO)	CHP	15,05940	38,76	583,70												
27.04.07U	1100001U	COMPESA	INSUMU		DESKTOP - MONITOR LEV	CHP	6,54760	0,57	3,73												
27.04.07																					

