

**TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

Com desoneração com encargos complementares

ANALÍTICA



PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
 PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 07/2026 e SICRO 04/2026 <tr><td rowspan="2">LS:</td><td colspan="2">HORA:</td><td colspan="2">88.83%</td></tr> <tr><td colspan="2">MÊS:</td><td colspan="2">58.10%</td></tr> <tr><th>COMPOSIÇÃO</th><th>CÓDIGO</th><th>FONTE</th><th>TIPO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UND</th><th>CORF</th><th>CS UNIT</th><th>R\$ SUBTOTAL</th><th>R\$ TOTAL</th><th>CÓDIGO ALPHA</th><th>% AS</th></tr> <tr><td>31.08.10U</td><td>26.04.03U</td><td>COMPESA</td><td>COMPOSIÇÃO</td><td>CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK=40MPa), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, CORDAMENTO EM TUILOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA</td><td>UN</td><td>2.00000</td><td>929.19</td><td>1,858.38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.11U</td><td>31.08.11U</td><td></td><td></td><td>LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTERNA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS</td><td>UN</td><td></td><td></td><td></td><td>2,687.30</td><td>7001300234</td><td>0.29%</td></tr> <tr><td>31.08.11U</td><td>104085</td><td>SINAPI</td><td>SERVIÇO</td><td>TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022</td><td>M</td><td>10.00000</td><td>53.66</td><td>536.60</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.11U</td><td>02.01.06U</td><td>COMPESA</td><td>COMPOSIÇÃO</td><td>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1 E/OU 2 CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE</td><td>M3</td><td>2.25000</td><td>73.20</td><td>164.70</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.11U</td><td>02.05.01U</td><td>COMPESA</td><td>COMPOSIÇÃO</td><td>REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO</td><td>M3</td><td>2.25000</td><td>56.72</td><td>127.62</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.11U</td><td>26.04.03U</td><td>COMPESA</td><td>COMPOSIÇÃO</td><td>CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK=40MPa), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, CORDAMENTO EM TUILOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA</td><td>UN</td><td>2.00000</td><td>929.19</td><td>1,858.38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>31.08.12U</td><td></td><td></td><td>LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTERNA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAIXAS</td><td>UN</td><td></td><td></td><td></td><td>3,045.75</td><td>7001300235</td><td>0.47%</td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>104085</td><td>SINAPI</td><td>SERVIÇO</td><td>TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022</td><td>M</td><td>10.00000</td><td>53.66</td><td>536.59</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20157</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>20.22</td><td>2.02</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20170</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>14.14</td><td>1.41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20179</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>45.61</td><td>4.56</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>9837</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)</td><td>M</td><td>0.10000</td><td>14.70</td><td>1.47</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20156</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>17.54</td><td>1.75</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>9838</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)</td><td>M</td><td>0.10000</td><td>11.20</td><td>1.12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20155</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>6.24</td><td>0.62</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20168</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>10.55</td><td>1.05</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>7097</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>7.83</td><td>0.78</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>9835</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)</td><td>M</td><td>0.10000</td><td>6.78</td><td>0.67</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20154</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>4.10</td><td>0.41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20167</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>5.13</td><td>0.51</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>37948</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>TE SANITÁRIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>3.86</td><td>0.38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20262</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>SFADO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>16.30</td><td>1.63</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>11745</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>RALO SFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>16.95</td><td>1.69</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>20086</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>3.21</td><td>0.32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>10908</td><td>SINAPI</td><td>INSUMO</td><td>JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL</td><td>UN</td><td>0.10000</td><td>19.88</td><td>1.98</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>02.01.06U</td><td>COMPESA</td><td>COMPOSIÇÃO</td><td>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1 E/OU 2 CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE</td><td>M3</td><td>2.25000</td><td>73.20</td><td>164.70</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>02.05.01U</td><td>COMPESA</td><td>COMPOSIÇÃO</td><td>REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO</td><td>M3</td><td>2.25000</td><td>56.72</td><td>127.62</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>98681</td><td>SINAPI</td><td>SERVIÇO</td><td>PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026</td><td>M2</td><td>4.50000</td><td>34.06</td><td>153.27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>10.03.03U</td><td>COMPESA</td><td>COMPOSIÇÃO</td><td>DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO</td><td>M2</td><td>4.50000</td><td>17.26</td><td>77.67</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>97622</td><td>SINAPI</td><td>SERVIÇO</td><td>DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</td><td>M3</td><td>0.40000</td><td>63.25</td><td>24.90</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>103329</td><td>SINAPI</td><td>SERVIÇO</td><td>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021</td><td>M2</td><td>0.40000</td><td>93.75</td><td>37.50</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31.08.12U</td><td>87878</td><td>SINAPI</td><td>SERVIÇO</td><td>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022</td><td>M2</td><td>0.80000</td><td>5.56</td><td>4.44</td><td></td><td></td><td></td></tr>							LS:	HORA:		88.83%		MÊS:		58.10%		COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	CORF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	31.08.10U	26.04.03U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK=40MPa), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, CORDAMENTO EM TUILOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA	UN	2.00000	929.19	1,858.38				31.08.11U	31.08.11U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTERNA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS	UN				2,687.30	7001300234	0.29%	31.08.11U	104085	SINAPI	SERVIÇO	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	10.00000	53.66	536.60				31.08.11U	02.01.06U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1 E/OU 2 CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	2.25000	73.20	164.70				31.08.11U	02.05.01U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2.25000	56.72	127.62				31.08.11U	26.04.03U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK=40MPa), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, CORDAMENTO EM TUILOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA	UN	2.00000	929.19	1,858.38				31.08.12U	31.08.12U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTERNA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAIXAS	UN				3,045.75	7001300235	0.47%	31.08.12U	104085	SINAPI	SERVIÇO	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	10.00000	53.66	536.59				31.08.12U	20157	SINAPI	INSUMO	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	20.22	2.02				31.08.12U	20170	SINAPI	INSUMO	LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	14.14	1.41				31.08.12U	20179	SINAPI	INSUMO	TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	45.61	4.56				31.08.12U	9837	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.10000	14.70	1.47				31.08.12U	20156	SINAPI	INSUMO	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	17.54	1.75				31.08.12U	9838	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.10000	11.20	1.12				31.08.12U	20155	SINAPI	INSUMO	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	6.24	0.62				31.08.12U	20168	SINAPI	INSUMO	LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	10.55	1.05				31.08.12U	7097	SINAPI	INSUMO	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	7.83	0.78				31.08.12U	9835	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.10000	6.78	0.67				31.08.12U	20154	SINAPI	INSUMO	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	4.10	0.41				31.08.12U	20167	SINAPI	INSUMO	LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	5.13	0.51				31.08.12U	37948	SINAPI	INSUMO	TE SANITÁRIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	3.86	0.38				31.08.12U	20262	SINAPI	INSUMO	SFADO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	0.10000	16.30	1.63				31.08.12U	11745	SINAPI	INSUMO	RALO SFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	0.10000	16.95	1.69				31.08.12U	20086	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	3.21	0.32				31.08.12U	10908	SINAPI	INSUMO	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	19.88	1.98				31.08.12U	02.01.06U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1 E/OU 2 CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	2.25000	73.20	164.70				31.08.12U	02.05.01U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2.25000	56.72	127.62				31.08.12U	98681	SINAPI	SERVIÇO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	4.50000	34.06	153.27				31.08.12U	10.03.03U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	4.50000	17.26	77.67				31.08.12U	97622	SINAPI	SERVIÇO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0.40000	63.25	24.90				31.08.12U	103329	SINAPI	SERVIÇO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0.40000	93.75	37.50				31.08.12U	87878	SINAPI	SERVIÇO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0.80000	5.56	4.44			
								LS:	HORA:		88.83%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							MÊS:		58.10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	CORF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
31.08.10U	26.04.03U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK=40MPa), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, CORDAMENTO EM TUILOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA	UN	2.00000	929.19	1,858.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.11U	31.08.11U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTERNA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS	UN				2,687.30	7001300234	0.29%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
31.08.11U	104085	SINAPI	SERVIÇO	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	10.00000	53.66	536.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.11U	02.01.06U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1 E/OU 2 CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	2.25000	73.20	164.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.11U	02.05.01U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2.25000	56.72	127.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.11U	26.04.03U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK=40MPa), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, CORDAMENTO EM TUILOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA	UN	2.00000	929.19	1,858.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	31.08.12U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTERNA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAIXAS	UN				3,045.75	7001300235	0.47%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
31.08.12U	104085	SINAPI	SERVIÇO	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	10.00000	53.66	536.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20157	SINAPI	INSUMO	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	20.22	2.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20170	SINAPI	INSUMO	LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	14.14	1.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20179	SINAPI	INSUMO	TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	45.61	4.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	9837	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.10000	14.70	1.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20156	SINAPI	INSUMO	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	17.54	1.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	9838	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.10000	11.20	1.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20155	SINAPI	INSUMO	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	6.24	0.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20168	SINAPI	INSUMO	LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	10.55	1.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	7097	SINAPI	INSUMO	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	7.83	0.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	9835	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.10000	6.78	0.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20154	SINAPI	INSUMO	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	4.10	0.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20167	SINAPI	INSUMO	LUBA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	5.13	0.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	37948	SINAPI	INSUMO	TE SANITÁRIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	3.86	0.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20262	SINAPI	INSUMO	SFADO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	0.10000	16.30	1.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	11745	SINAPI	INSUMO	RALO SFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	0.10000	16.95	1.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	20086	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	3.21	0.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	10908	SINAPI	INSUMO	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0.10000	19.88	1.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	02.01.06U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1 E/OU 2 CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	2.25000	73.20	164.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	02.05.01U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2.25000	56.72	127.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	98681	SINAPI	SERVIÇO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	4.50000	34.06	153.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	10.03.03U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	4.50000	17.26	77.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	97622	SINAPI	SERVIÇO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0.40000	63.25	24.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	103329	SINAPI	SERVIÇO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0.40000	93.75	37.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.08.12U	87878	SINAPI	SERVIÇO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0.80000	5.56	4.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
 PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 07/2026 e SICRO 04/2026 LS: HORA: 88.83% MÊS: 58.10%											
							COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO
92145-CHP	92142	SINAPI	SERVIÇO	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_11/2015	H	1.00000	0.61	0.61			
92145-CHP	92143	SINAPI	SERVIÇO	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO, AF_11/2015	H	1.00000	6.19	6.19			
92145-CHP	92144	SINAPI	SERVIÇO	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2015	H	1.00000	46.56	46.56			
E9684-CHP	E9684-CHP			VEÍCULO LEVE - 93 KW COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO (SEM MOTORISTA)	CHP			92.34			100.00%
E9684-CHP	E9684-O	SICRO	INSUMO	VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (DEPRECIAÇÃO)	H	1.00000	17.30	17.30			
E9684-CHP	E9684-I	SICRO	INSUMO	VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (JUROS E OPORTUNIDADE DE CAPITAL)	H	1.00000	5.34	5.34			
E9684-CHP	E9684-S	SICRO	INSUMO	VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (SEGUROS E IMPOSTOS)	H	1.00000	2.16	2.16			
E9684-CHP	E9684-M	SICRO	INSUMO	VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (MANUTENÇÃO)	H	1.00000	17.30	17.30			
E9684-CHP	E9684-O	SICRO	INSUMO	VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (OPERAÇÃO)	H	1.00000	50.24	50.24			
E9669-CHP	E9669-CHP			CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW - CHP	CHP			318.21			0.00%
E9669-CHP	A9331-O	SICRO	INSUMO	CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (DEPRECIAÇÃO)	H	1.00000	33.68	33.68			
E9669-CHP	A9331-I	SICRO	INSUMO	CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (JUROS E OPORTUNIDADE DE CAPITAL)	H	1.00000	10.39	10.39			
E9669-CHP	A9331-S	SICRO	INSUMO	CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (SEGUROS E IMPOSTOS)	H	1.00000	4.21	4.21			
E9669-CHP	A9331-M	SICRO	INSUMO	CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (MANUTENÇÃO)	H	1.00000	50.52	50.52			
E9669-CHP	A9331-O	SICRO	INSUMO	CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (OPERAÇÃO)	H	1.00000	170.54	170.54			
E9669-CHP	88282	SINAPI	SERVIÇO	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00000	32.04	32.04			
E9669-CHP	A9359-CHP	SICRO	SERVIÇO	TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 L (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO)	CHP	1.00000	16.83	16.83			